



## MEMORANDO

Nº 23/DEP-ENG/2026

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO, 02 de junho de 2026.

À

**Secretaria Municipal de Saúde**

São Francisco do Guaporé – RO

**Assunto: Solicitação de criação de ficha orçamentária – 1º Aditivo da Obra CER II.**

Prezados,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio deste solicitar a criação de ficha orçamentária específica destinada ao atendimento das despesas referentes ao **1º Aditivo da obra de Construção de Muro de Arrimo – CER II**, localizado na Avenida Brasil, nº 2130, Bairro Alto Alegre, neste município.

Conforme demonstrado na planilha orçamentária anexa, elaborada com base na Tabela SINAPI – março/2026, sem desoneração, acrescida de BDI no percentual de 22,47%, o valor total necessário para suplementação e criação da respectiva ficha orçamentária perfaz o montante de:

**R\$ 828.613,12**

*(Oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e treze reais e doze centavos).*

O referido valor contempla os serviços previstos no 1º Termo Aditivo contratual, abrangendo etapas de administração e controle, movimentação de terra, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, cobertura, pavimentação e drenagem pluvial, conforme detalhamento técnico constante na planilha orçamentária anexa.

Dessa forma, solicitamos a adoção das providências administrativas necessárias para criação da ficha orçamentária correspondente, visando assegurar a continuidade dos procedimentos administrativos, financeiros e operacionais indispensáveis à regular execução da obra pública em questão.

Solicita-se, ainda, que o presente expediente seja submetido aos órgãos competentes de controle e fiscalização do erário, para fins de análise e manifestação quanto à legalidade, regularidade orçamentária e conformidade administrativa do procedimento.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



ITEM		BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO			VALOR COM DESCONTO DE LICITAÇÃO (14,49%)			EXECUTADO		
							VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
<b>1</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>											
1.1	PRÓPRIO	COMP 01		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	% EXEC	1,00	R\$ 50.623,42	R\$ 61.998,50	R\$ 61.998,50	R\$ 43.288,08	R\$ 53.014,91	R\$ 53.014,91	0,86	85,51%	R\$ 53.014,91
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>							<b>R\$ 61.998,50</b>			<b>R\$ 43.288,08</b>	<b>R\$ 53.014,91</b>	<b>R\$ 53.014,91</b>			
<b>2</b>				<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>											
2.1	SINAPI	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024	m³	232,14	R\$ 105,77	R\$ 129,54	R\$ 30.071,42	R\$ 90,44	R\$ 110,76	R\$ 25.711,83	198,49	86%	R\$ 25.711,83
2.2	SINAPI	93382		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	m³	8,13	R\$ 32,20	R\$ 39,44	R\$ 320,65	R\$ 27,53	R\$ 33,72	R\$ 274,14	6,95	85,50%	R\$ 274,14
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							<b>R\$ 30.392,07</b>			<b>R\$ 25.985,97</b>	<b>R\$ 25.985,97</b>				
<b>3</b>				<b>INFRA ESTRUTURA</b>											
				<b>CONCRETO</b>											
3.1	SINAPI	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	224,01	R\$ 793,22	R\$ 971,46	R\$ 217.616,75	R\$ 678,28	R\$ 830,69	R\$ 186.082,87	191,55	85,51%	R\$ 186.082,87
3.2	SINAPI	103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	224,01	R\$ 351,41	R\$ 430,37	R\$ 96.407,18	R\$ 300,49	R\$ 368,01	R\$ 82.437,92	191,55	85,51%	R\$ 82.437,92
				<b>ACO</b>											
3.3	SINAPI	104916		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	429,20	R\$ 19,80	R\$ 24,25	R\$ 10.408,10	R\$ 16,93	R\$ 20,73	R\$ 8.897,32	366,90	85,48%	R\$ 8.897,32
3.4	SINAPI	104918		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	1.125,70	R\$ 17,18	R\$ 21,04	R\$ 23.684,73	R\$ 14,69	R\$ 17,99	R\$ 20.251,34	962,52	85,50%	R\$ 20.251,34
3.5	SINAPI	104919		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	499,50	R\$ 15,34	R\$ 18,79	R\$ 9.385,61	R\$ 13,11	R\$ 16,06	R\$ 8.021,97	426,93	85,47%	R\$ 8.021,97
3.6	SINAPI	95583		MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 09/2021 PS	KG	447,37	R\$ 18,84	R\$ 23,07	R\$ 10.320,83	R\$ 16,11	R\$ 19,73	R\$ 8.826,61	382,60	86%	R\$ 8.826,61
3.7	SINAPI	95577		MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF. 09/2021 PS	KG	1.554,84	R\$ 12,97	R\$ 15,88	R\$ 24.690,86	R\$ 11,09	R\$ 13,58	R\$ 21.114,73	1329,64	85,52%	R\$ 21.114,73
				<b>FÓRMA</b>											
3.8	SINAPI	96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	149,72	R\$ 69,72	R\$ 85,39	R\$ 12.784,59	R\$ 59,61	R\$ 73,00	R\$ 10.929,56	128,00	85,49%	R\$ 10.929,56
				<b>LASTRO</b>											
3.9	SINAPI	96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 01/2024	m²	4,80	R\$ 1.136,58	R\$ 1.391,97	R\$ 6.681,46	R\$ 971,88	R\$ 1.190,26	R\$ 5.713,25	4,10	86%	R\$ 5.713,25
				<b>EMBASAMENTO</b>											
3.10	SINAPI	103334		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	58,68	R\$ 165,66	R\$ 202,88	R\$ 11.905,00	R\$ 141,65	R\$ 173,48	R\$ 10.179,81	50,18	85,51%	R\$ 10.179,81
3.11	SINAPI	98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF. 09/2023	m²	149,72	R\$ 49,62	R\$ 60,77	R\$ 9.098,48	R\$ 42,43	R\$ 51,96	R\$ 7.779,45	128,01	86%	R\$ 7.779,45
<b>TOTAL INFRA ESTRUTURA</b>							<b>R\$ 432.983,59</b>			<b>R\$ 370.234,83</b>	<b>R\$ 370.234,83</b>				
<b>4</b>				<b>SUPER ESTRUTURA</b>											
				<b>CONCRETO</b>											
4.1	SINAPI	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	25,60	R\$ 793,22	R\$ 971,46	R\$ 24.869,38	R\$ 678,28	R\$ 830,69	R\$ 21.265,66	21,89	85,51%	R\$ 21.265,66
4.2	SINAPI	103670		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	25,60	R\$ 351,41	R\$ 430,37	R\$ 11.017,47	R\$ 300,49	R\$ 368,01	R\$ 9.421,06	21,89	85,51%	R\$ 9.421,06
				<b>ACO</b>											
4.3	SINAPI	92759		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	618,40	R\$ 16,73	R\$ 20,49	R\$ 12.671,02	R\$ 14,30	R\$ 17,51	R\$ 10.828,18	528,46	85%	R\$ 10.828,18
4.4	SINAPI	92761		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	215,70	R\$ 14,97	R\$ 18,33	R\$ 3.953,78	R\$ 12,80	R\$ 15,68	R\$ 3.382,18	184,52	85,54%	R\$ 3.382,18
4.5	SINAPI	92762		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2023	KG	1.431,60	R\$ 13,38	R\$ 16,39	R\$ 23.463,92	R\$ 11,44	R\$ 14,01	R\$ 20.056,72	1223,72	85%	R\$ 20.056,72
				<b>FÓRMA</b>											
4.6	SINAPI	92448		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	170,58	R\$ 160,71	R\$ 196,82	R\$ 33.573,56	R\$ 137,42	R\$ 168,30	R\$ 28.708,61	145,86	85,51%	R\$ 28.708,61



ESTADO DE RONDÔNIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													EXECUTADO																																																		
ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO			VALOR COM DESCONTO DE LICITAÇÃO (14,49%)			EXECUTADO																																																			
						VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL																																																	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - 1º ADITIVO LOCAL: AVENIDA BRASIL, Nº 2130, BAIRRO ALTO ALEGRE ÁREA TOTAL: 408,75m²													FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026 B.D.I: 22,47% DATA : ABRIL 2026 SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">Execução</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Final da obra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Prazo de execução</td> <td></td> </tr> </table>													Execução													Final da obra:													Prazo de execução																								
Execução																																																															
Final da obra:																																																															
Prazo de execução																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">TOTAL SUPER ESTRUTURA</td> <td>R\$</td> <td>262.599,82</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>224.534,05</td> </tr> </table>													TOTAL SUPER ESTRUTURA												R\$	262.599,82		R\$	224.534,05																																		
TOTAL SUPER ESTRUTURA												R\$	262.599,82		R\$	224.534,05																																															
4.7	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	276,47	R\$ 107,11	R\$ 131,18	R\$ 36.267,33	R\$ 91,58	R\$ 112,16	R\$ 31.008,88	236,38	86%	R\$ 31.008,88																																																	
4.8	PRÓPRIO	COMP 44 EX	PLACA DE EPS UNIDIRECIONAL 7X30X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.818,00	R\$ 43,18	R\$ 52,88	R\$ 96.135,84	R\$ 36,92	R\$ 45,22	R\$ 82.209,96	1554,65	85,51%	R\$ 82.209,96																																																	
4.9	PRÓPRIO	COMP 45 EX	PLACA DE EPS UNIDIRECIONAL 12X30X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	272,00	R\$ 61,98	R\$ 75,91	R\$ 20.647,52	R\$ 52,99	R\$ 64,90	R\$ 17.652,80	232,55	85,50%	R\$ 17.652,80																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">TOTAL ALVENARIA / DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS</td> <td>R\$</td> <td>23.386,66</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>19.995,29</td> </tr> </table>													TOTAL ALVENARIA / DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS												R\$	23.386,66		R\$	19.995,29																																		
TOTAL ALVENARIA / DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS												R\$	23.386,66		R\$	19.995,29																																															
5.1	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	125,88	R\$ 137,16	R\$ 167,98	R\$ 21.145,32	R\$ 117,28	R\$ 143,63	R\$ 18.080,14	107,63	85,50%	R\$ 18.080,14																																																	
5.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	322,96	R\$ 5,67	R\$ 6,94	R\$ 2.241,34	R\$ 4,84	R\$ 5,93	R\$ 1.915,15	275,96	85%	R\$ 1.915,15																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">TOTAL COBERTURA</td> <td>R\$</td> <td>139.619,51</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>119.386,54</td> </tr> </table>													TOTAL COBERTURA												R\$	139.619,51		R\$	119.386,54																																		
TOTAL COBERTURA												R\$	139.619,51		R\$	119.386,54																																															
6.1	PRÓPRIO	COMP 101	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	M2	33,15	R\$ 2.658,21	R\$ 3.255,51	R\$ 107.920,16	R\$ 2.273,03	R\$ 2.783,78	R\$ 92.282,31	28,35	85,51%	R\$ 92.282,31																																																	
6.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	48,23	R\$ 182,86	R\$ 223,95	R\$ 10.801,11	R\$ 156,36	R\$ 191,49	R\$ 9.235,56	41,24	85,51%	R\$ 9.235,56																																																	
6.3	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M	263,90	R\$ 64,66	R\$ 79,19	R\$ 20.898,24	R\$ 55,29	R\$ 67,71	R\$ 17.868,67	225,64	85,50%	R\$ 17.868,67																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">TOTAL PAVIMENTAÇÃO</td> <td>R\$</td> <td>15.119,58</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>12.928,04</td> </tr> </table>													TOTAL PAVIMENTAÇÃO												R\$	15.119,58		R\$	12.928,04																																		
TOTAL PAVIMENTAÇÃO												R\$	15.119,58		R\$	12.928,04																																															
7.1	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	100,07	R\$ 123,37	R\$ 151,09	R\$ 15.119,58	R\$ 105,49	R\$ 129,19	R\$ 12.928,04	85,57	85,51%	R\$ 12.928,04																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">TOTAL DRENAGEM PLUVIAL</td> <td>R\$</td> <td>2.963,43</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>2.533,49</td> </tr> </table>													TOTAL DRENAGEM PLUVIAL												R\$	2.963,43		R\$	2.533,49																																		
TOTAL DRENAGEM PLUVIAL												R\$	2.963,43		R\$	2.533,49																																															
8.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	42,00	R\$ 37,02	R\$ 45,34	R\$ 1.904,28	R\$ 31,65	R\$ 38,76	R\$ 1.627,92	35,90	85,49%	R\$ 1.627,92																																																	
8.2	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	6,00	R\$ 50,88	R\$ 62,31	R\$ 373,86	R\$ 43,50	R\$ 53,27	R\$ 319,62	5,13	85,49%	R\$ 319,62																																																	
8.3	SINAPI	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	2,00	R\$ 79,26	R\$ 97,07	R\$ 194,14	R\$ 67,77	R\$ 83,00	R\$ 166,00	1,71	85,51%	166,00																																																	
8.4	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	5,00	R\$ 32,00	R\$ 39,19	R\$ 195,95	R\$ 27,36	R\$ 33,51	R\$ 167,55	4,28	85,51%	R\$ 167,55																																																	
8.5	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	R\$ 48,21	R\$ 59,04	R\$ 295,20	R\$ 41,22	R\$ 50,48	R\$ 252,40	4,28	85,50%	R\$ 252,40																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">CUSTO DIRETO TOTAL DA OBRA</td> <td>R\$</td> <td>804.201,79</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>687.645,74</td> </tr> <tr> <td colspan="12">BDI DE 22,47%</td> <td>R\$</td> <td>164.861,37</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>140.967,38</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI</td> <td>R\$</td> <td>969.063,16</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>828.613,12</td> </tr> </table>													CUSTO DIRETO TOTAL DA OBRA												R\$	804.201,79		R\$	687.645,74	BDI DE 22,47%												R\$	164.861,37		R\$	140.967,38	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI												R\$	969.063,16		R\$	828.613,12
CUSTO DIRETO TOTAL DA OBRA												R\$	804.201,79		R\$	687.645,74																																															
BDI DE 22,47%												R\$	164.861,37		R\$	140.967,38																																															
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI												R\$	969.063,16		R\$	828.613,12																																															

GLÁUCIA REGINA SILVA ARAÚJO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 17195D-RO

14,49%



Documento assinado digitalmente  
GLÁUCIA REGINA SILVA ARAUJO  
Data: 02/06/2026 09:47:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MARCIO ROBERTO SANTANA DOS SANTOS**, CPF: 950.33\*. \*\*4-\*0 em **02/06/2026 09:00:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0935.3600.5024.2478.0173**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GLAUCIA REGINA SILVA ARAÚJO**, CPF: 025.81\*. \*\*2-\*9 em **02/06/2026 08:59:31**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08A2.2A59.1314.9857.6664**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **F1B.1B9** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 23/DEP-ENG/2026**

Elaborado por **GLAUCIA REGINA SILVA ARAÚJO**, CPF: 025.81\*. \*\*2-\*9, em **02/06/2026 08:59:31**, contendo 267 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 0845.8359.6311.6877.7757

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento>





### Informações do Documento

ID do Documento: **F25.C35** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Juntado por **PAULA CRISTINA FERNANDES**, CPF: 705.45\*. \*\*2-\*3 , em **03/06/2026 - 09:35:37**

Código de Autenticidade deste Documento: 0966.4H35.7373.611K.3270

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento>

